Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
2300 Ráckeve, Kossuth L u. 94. Pf.:35.
Tel.: 06-24-485-261, Fax: 06-24-518-611
E-mail: iroda@rdhsz.hu
Honlap: https://www.rdhsz.hu/

A MOHOSZ TAGSZERVEZETE

Iktsz.: 673/2021.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség véleménye és javaslatai a Magyarország Vízgyűjtő gazdálkodási terv 2021. c. dokumentumhoz

A Vízgyűjtő gazdálkodási terv jelentős vízgazdálkodási problémák c. 6-48 számú táblázata jelentős hatásként értékelte a települési szennyvíz és csapadékvíz egyesített rendszerű közcsatornás bevezetését a felszíni vizeinkbe. Nagyon jól azonosították ilyen esetekben a kémiai anyagok szennyezését és az eutrofizációs okozta szerves anyag és tápanyagok szennyezését. Lényeges vízhasználatokat öntözés, fürdés, vízisport korlátozó **bakteriális szennyezés okozta közegészségügyi kockázattal** javasolt a kiegészítése.

Miközben jelentős hatásként értékelték a települési szennyvíz és csapadékvíz egyesített rendszerű közcsatornás bevezetését a felszíni vizeinkbe, addig a VGT3 vitaanyagának 8. szám melléklete a Ráckevei (Soroksári)-Dunára vonatkozó intézkedési terve nem tartalmazza a Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtőjén esőzés esetén keletkezett csapadékvíz és szennyvíz keveredése utáni szennyezőanyagainak már részben elkészült – de nem elégséges – további kezelését. A csapadékvízzel kevert szennyvíz bevezetésének megakadályozása, illetve csökkentése javasolt a kémiai szerves, szerves anyagok, illetve tápanyag szennyezők, valamint bakteriális fertőzés magas kockázata miatt.

A Ráckevei Duna-ágra vonatkozó intézkedési tervet **Vízgyűjtő gazdálkodási terv 8. számú mellékletében az alábbi pontokkal javasolt kiegészíteni az Ráckevei Duna ágat ért szennyeződés csökkentésére, illetve a jó ökológiai és kémiai állapot elérésére érdekében.**

- *Továbbra is javasolt az elmúlt évtized vízminőségi eredményeinek tükrében a legjelentősebb szennyező a Délpesti Szennyvíztisztító Telep elfolyó tisztított vizének, valamint a csapadákvízzel kevert szennyvízének Duna folyamba történő átvezetése.*

- *A Ráckevei Duna-ág part mentén még be nem fejezett szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötések elvégzése*

- *Kritikus alacsony Nagy-dunai vízállás esetére megfelelő vízmennyiség biztosítása a Kvassay-zsilip műtárgy bővítésével a jelenleginél nagyobb szivattyús kapacitással, ami biztosítaná a Duna-ágban és a Homokhátság öntözéséhez megfelelő víz mennyiséget és minőséget.*

Ráckeve, 2021. 09. 13.

[redacted]

Környezetvédelmi Bizottság vezető s.k.

[redacted]

ügyvezető igazgató